



REZ A-A'



REZ B-B'



LEGENDA SKLADIEB

P1	--Keramická protišmyková dlažba --Lepiaci tmel do interiéru --Cementový plávajúci poter vyrovnávajúci --Vyčistený pôvodný podkladný betón	hr.10mm hr.3mm hr.17-37mm	S1	--Krytina z poplastovaného plechu --Latovanie 50/30mm --Kontralaty 50/30mm --Strešná difúzna fólia --Krokva 80/160mm	hr.30mm hr.30mm hr.160mm
P2	--Laminátová podlaha --Podložka pod podlahu --Cementový plávajúci poter vyrovnávajúci --Vyčistený pôvodný podkladný betón	hr.10mm hr.17-37mm	S2	--Krytina z poplastovaného plechu --Latovanie 50/30mm --Kontralaty 50/30mm --Strešná difúzna fólia --Krokva 80/160mm --Minerálna vlna medzi krokvy --Minerálna vlna kolmo na krokvy --Parozábranna --Montážny CD profil --Protipožiarny SDK	hr.30mm hr.30mm hr.160mm hr.160mm hr.80mm hr.30mm hr.15mm
P3	--Epoxidová podlaha --Betónová mazanina --Vyčistený pôvodný podklad z kameniva	hr.2mm hr.80mm	P5	--Keramická protišmyková dlažba --Lepidlo na dlažby PCI Flexmörtel® S2 --Izolačná hmota PCI Seccoral® 2K Rapid --Betónové schody --Štrkopieskové zhutnené lôžko	hr.10mm hr.3mm hr.100mm
P4	--Laminátová podlaha --Podložka pod podlahu --Rigidur E25 --Čadičové dosky zvuková izolácia --OSB doska --Drevený trámový strop --Protipožiarny SDK podhľad na CD profile	hr.10mm hr.25mm hr.30mm hr.25mm hr.200mm hr.15mm			

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ

OK	Okapový chodník z kameniva okrásneho riečneho hr.100mm, výkop okolo základu šírky 300mm zásyp štrkopieskom ohraničený záhradným obrubníkom do betónového lôžka, drenážna rúra DN 80 uložená do geotextílie
OK1	Okapový chodník z prostého betónu šírky 500mm a hr. 100mm spád od stavby
K1	Schody stolárske dvojramenné s podestou šírky 770mm dĺžky 2x1800(+870mm) 16x189/256 drevená podstupnica so zábradlím oceľovým eloxované rúčky s dreveným madlom výšky 900mm
K2	Kovová konzola lakovaná prekrytá lexanom - prístrešok oblukový šírky 1,5m
K3	Oprava pôvodnej kovovej brány - brúsenie, lakovanie, oprava zámku a kovania
K4	Oprava komína, nadmurovka z tehál nad strechu, nová komínová vložka keramická

LEGENDA ZARIADENÍ

EOV	Elektrický ohrievač vody nástenný 120l
EK	Elektrický konvektor nástenný
V	Ventilátor Vokker 100/THC (časový sp. +hydro čidlo) so spätnou klapkou
P	Piecka na drevo 7 kW
RMS	Hlavný rozvádzač

LEGENDA MATERIÁLOV

	Staré obvodové murivo z tehál CDm na omietnuté na hrubo omietka VC celková hr. 350mm
	Staré vnútorné priečky z tehál CDm na omietnuté na hrubo omietka VC celková hr. 170mm
	Nové obvodové murivo Ytong P2-400 hr.300mm (500x250x300mm) ukladané na lepidlo Ytong
	Priečkovky Ytong hr. 100mm (500x250x100) ukladané na lepidlo Ytong
	Nové konštrukcie
	Priečka s protipožiarnym SDK hr. 100mm
	Železobetónový veniec betón C25/30 rozmerov 300(250)mm/250mm š/v, vystužený betonárskou oceľou V10505 R8 a R12 zateplený styrodúrom hr.50mm
	Tepelná izolácia z minerálnej vlny
	Vyrovnanie starej fasády fasádnymi doskami z minerálnej vlny hr.50mm

SADA

STAVEBNÝ OBJEKT	PROFESIA	STUPEŇ
SO-01	ASR	STAVEBNÉ POVOLENIE

AUTOR NÁVRHU	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	
Ing.Tomáš Velebír	Ing.Ján Bidlenčík	Ing.Tomáš Velebír	
INVESTOR:	Obec Žipov Žipov 85, 082 41 Bajerov		
STAVBA:	NADSTAVBA A MODERNIZÁCIA BUDOVY POŽIARNEJ OCHRANY S.Č. 31 V OBCI ŽIPOV		
VÝKRES:	Rez A-A', Rez B-B'		Arch. číslo.: OB162017
			Dátum: 08/2017
			Formát: 420/525
			Mierka: Číslo výkresu: 1 : 50 06